



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE CALABRIA



*AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA
Dipartimento/U.O.G.T.P.*

“LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX CUCINA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO JAZZOLINO DI VIBO
VALENTIA”.



PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO	AMMINISTRATIVI	CODICE FILE	
5.0	ELENCO MODULI OFFERTA	REVISIONE	1
CODICE ELABORATO			2
			3
			SCALA _____

IL R.U.P.
Angelo Mendicino

Il Progettista e Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Filippelli

ASP DI VIBO VALENTIA
Provincia di Vibo valentia

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO EX CUCINA- P.O. JAZZOLINO DI VIBO VALENTIA

COMMITTENTE:

Data, ROMA 07/03/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEMETRA S.r.l.s.
Viale A. Ciampini N. 289
00173 - ROMA
C.F. & P. IVA N. 16322331006

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 22CL.PRE.0 0150.20.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	mc	101,38	10 . 77	DIECI . SETTANTASETTE	1092 . 26
2 22CL.PRE.0 0150.40.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta	mc	138,00	4 . 21	QUATTRO . VENTUNO	581 . 39
3 22CL.PRE.0 0160.10.d	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale ad esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Componenti rimossi da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso CER 16.02.16.	kg	4'000,00	0 . 32	ZERO . TRENTADUE	1296 . 30
4 22CL.PRE.0 0160.10.e	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.	kg	16'515,29	0 . 03	ZERO . ZEROTRE	546 . 14
5 22CL.PRE.0 0160.10.h	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01.					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

DEMETRA S.r.l.s.
Viale A. Ciampi, N. 269
00173 - ROMA
C.F. & P. IVA N. 16322331006

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
6 22CL.PRE.0 0160.10.l	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.	kg	167'270,40	0.07	ZERO . ZEROSETTE	11062.93
	SOMMANO...	kg	63'734,92	0.18	ZERO . DICISIOTTO	11381.31
7 22CL.PRE.0 0160.10.m	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Guaine bituminose CER 17.03.02.	kg	1'111,32	0.20	ZERO . VENTI	220.50
	SOMMANO...	kg	9'140,78	0.29	ZERO . VENTINOVE	2660.03
8 22CL.PRE.0 0160.10.q	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Altri materiali isolanti CER 17.06.04.	kg	9'140,78	0.29	ZERO . VENTINOVE	2660.03
	SOMMANO...	kg	9'140,78	0.29	ZERO . VENTINOVE	2660.03
9 22CL.PRE.0 0160.30.b	ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero ai fini della ammissibilità in discarica o a recupero	cad	1,00	531.27	CINQUECENTOTRENTUNO . VENTISETTE	531.27
	SOMMANO...	cad	1,00	531.27	CINQUECENTOTRENTUNO . VENTISETTE	531.27
10 22CL.PRE.0 0160.30.c	ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero dell'avvio a recupero o smaltimento	cad	6,00	393.22	TRECENTONOVANTATRE . VENTIDUE	2359.34
	SOMMANO...	cad	6,00	393.22	TRECENTONOVANTATRE . VENTIDUE	2359.34
11	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

DEMETRA S.r.l.s.
Viale A. Ciampi, N. 269
00173 - ROMA
C.F. & P. IVA N. 16322331006

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
22CL.PR.R.0 0130.20.a	materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q. compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SOMMANO...	mc	116,57	21 . 55	VENTUNO . CINQUANTACINQUE	2511 . 82
12 22CL.PR.R.0 0130.50.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti SOMMANO...	mc	131,45	27 . 56	VENTISETTE . CINQUANTASEI	3622 . 72
13 22CL.PR.R.0 0210.10.a	Demolizione totale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno SOMMANO...	mc	1'205,58	9 . 16	NOVE . SEDICI	11043 . 25
14 22CL.PR.R.0 0220.30.b	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm SOMMANO...	mq	108,59	4 . 56	QUATTRO . CINQUANTASEI	494 . 83
15 22CL.PR.R.0 0220.50.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato SOMMANO...	mc	98,28	181 . 50	CENTOTTANTUNO . CINQUANTA	17837 . 42
16 22CL.PR.R.0 0260.40.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla SOMMANO...	mq	245,70	5 . 20	CINQUE . VENTI	1277 . 26
17 22CL.PR.R.0 0280.10.b	Demolizione di controsoffitti in genere Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso SOMMANO...	mq	245,70	3 . 55	TRE . CINQUANTACINQUE	872 . 63
18 22CL.PR.R.0 0290.70.b	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

DEMETRA S.r.l.s.
Viale A. Ciampini, N. 269
00173 - ROMA
C.F. & P. IVA N. 16322331006

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
19 22CL.PR.R.0 2110.50.a	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq	mq	245,70	3 . 42	TRE . QUARANTADUE	840 . 13
20 22CL.PR.R.0 2120.10.a	Sola rimozione di apparecchi, comprese opere murarie di demolizione: Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari	mq	36,11	5 . 30	CINQUE . TRENTA	191 . 54
21 22CL.PR.R.0 2120.20.a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	cad	2,00	4 . 33	QUATTRO . TRENTATRE	8 . 66
22 22CL.PR.R.0 2120.30.a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile	cad	3,00	1 . 30	UNO . TRENTA	3 . 91
23 22CL.PR.R.0 2130.50.a	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m In pvc, lamiera o ferro	m	65,00	2 . 60	DUE . SESSANTA	168 . 95
24 22CL.PR.R.0 260.130.a	DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm	mq	245,70	7 . 61	SETTE . SESSANTUNO	1868 . 76
25 22CL.PR.R.0 260.160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	mq	1'743,30	3 . 90	TRE . NOVANTA	6802 . 60
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

DEMETRA S.r.l.s.
Viale A. Ciampini, N. 269
00173 - ROMA
C.F. & P. IVA N. 16322331006

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
26 22CL.PR.S.0 0230.10.a	PONTEGGI A TELAIO Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutato per metro quadro di superficie effettiva. montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali	mq	321,50	3 . 24	TRE . VENTIQUATTRO	1041 . 90
27 22CL.PR.S.0 0230.10.c	PONTEGGI A TELAIO Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutato per metro quadro di superficie effettiva. smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere	mq	321,50	2 . 04	DUE . ZEROQUATTRO	654 . 91
28 22CL.PR.S.0 0240.10.a	PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale). montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	mq	128,60	3 . 88	TRE . OTTANTOTTO	498 . 41
29 22CL.PR.S.0 0240.20.a	PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a mq di facciata (proiezione prospettica). montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	mq	128,60	3 . 99	TRE . NOVANTANOVE	512 . 87
30 22CL.PR.S.0 0250.10.a	SCALE PER PONTEGGI Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa. approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	m	20,00	17 . 33	DICIASSETTE . TRENTATRE	346 . 70
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

DEMETRA S.r.l.s.
Viale A. Ciampi, N. 269
00173 - ROMA
C.F. & P. IVA N. 16322331006

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
31 22CL.PR.S.0 0260.10.a	RETI DI CONTENIMENTO PER PONTEGGI Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista; valutata a mq. approvvigionamento, montaggio, manutenzione e smontaggio a fine lavori SOMMANO...	mq	321,50	3 . 21	TRE . VENTUNO	1031 . 27
32 22CL.PR.S.0 0270.20.a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita . a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 SOMMANO...	m	64,30	10 . 44	DIECI . QUARANTAQUATTRO	671 . 50
33 N.P.001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA APERTA POSTA IN ADIACENTE ALL'EX CUCINA. Si intendono a carico dell'impresa, gli oneri per la eventuale verifica strutturale della tettoia ante e post intervento, il calcolo del rafforzamento e messa in sicurezza, la redazione degli elaborati e della documentazione occorrenti per la pratica edilizia e SISMI-CA. La lavorazione comprendente all'occorrenza la fornitura e posa in opera di: - Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio S235 compreso eventuali tiranti e bulloni - Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S235JR, - Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, ect. Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S235 JR, compreso eventuali tiranti e bulloni; Sono comprese altresì le opere di rafforzamento in fondazione ivi incluso il getto di nuova piastra in c.a. SOMMANO...	a corpo	1,00	21995 . 85	VENTUNOMILANOVECENTONOVANTACINQUE . OTTANTACINQUE	21995 . 85
	Parziale LAVORI A MISURA euro					106170 . 62
	T O T A L E euro					106170 . 62
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

DEMETRA S.r.l.s.
Viale A. Ciampi, N. 269
00173 - ROMA
C.F. & P. IVA N. 16322331006

