AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA

Part. IVA 02866420793 - www.aspvv.it

Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA PER L'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, NELL'AMBITO DELLO SDA SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DETTAGLIO QUANTITÀ

Servizio di Manutenzione degli Impianti Termoidraulici e di Condizionamento (quantità) - Fabbisogno Attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva

			Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia G. Jazzolino	Poliambulatori di Moderata Durant Vibo Valentia	Sede Centrale Palazzo ex Inam Vibo Valentia Via Dante Alighieri(direzione amm)	Presidio Ospedaliero di Tropea	CAPT Soriano Calabro	Guardia Medica San Nicola da Crissa	Guardia Medica Filadelfia	Guardia Medica Mongiana	Guardia Medica Rombiolo	Guardia Medica San Calogero	Guardia Medica Caroniti	Guardia Medica Ricadi	Guardia Medica Spilinga	Guardia Medica Drapia Brattirò	Guardia Medica Zungri	Guardia Medica Zambrone	Guardia Medica Briatico	Guardia Medica STEFANACONI	Guardia Medica Maierato	Guardia Medica S. Onofrio	Guardia Medica Polia	Guardia Medica Monterosso Calabro	Guardia Medica Capistrano	Guardia Medica Nicotera	Guardia Medica Vibo Marina - Trav. Lucca	Guardia Medica Vibo Valentia	Guardia Medica S.Gregorio d'Ippona	Guardia Medica Cessaniti	Guardia Medica Mileto	Guardia Medica S.Costantino Calabro	Guardia Medica Fabrizia	Guardia Medica Cassari	Guardia Medica Nardodipace	Guardia Medica Simbario	Guardia Medica Pizzoni	Guardia Medica Ciano-GEROCARNE	Guardia Medica Arena	Guardia Medica Acquaro	Guardia Medica Dinami	Servizio Veterinario Spilinga	Direzione Sanitaria ex Consultorio di fronte P.O. di Vibo Valentia	Ufficio Prevenzione Spisal	Struttura Sanitaria di Pizzo Calabro	Palazzo Rosano	Distretto Base Serra San Bruno	Consultorio Familiare(vaccinazione) Serra San Bruno	Presidio Ospedaliero Serra San Bruno	Struttura Sanitaria di Nicotera	Consultorio Familiare VV	centro prelievi VV	Poliambulatorio Filadelfia	Poliambulatorio di Mileto	Distretto di Base Tropea	Laboratorio Analisi Ex Inam	TOTALE
Impianti	Descrizione Attività	Unità di misura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Gruppi di pompaggio	Manutenzione dei Gruppi di pompaggio a servizio di un sistema fisso di spegnimento (controllo periodico settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale e triennale), determinato sulla base del numero dei Gruppi di pompaggio (indipendentemente dal numero di pompe)	N° GRUPPI DI POMPAGGIO																																																							0
	Manutenzione dei Gruppi di pompaggio a servizio di un sistema fisso di spegnimento (controllo periodico trimestrale, semestrale, annuale e triennale), determinato sulla base del numero dei Gruppi di pompaggio (indipendentemente dal numero di pompe)	N° GRUPPI DI POMPAGGIO	1,00			1,00																																										1,00								3
Serbatoi di accumulo	*Manutenzione dei Serbatoi di accumulo a servizio di un sistema fisso di spegnimento (controllo periodico trimestrale, annuale e triennale), determinato sulla base del numero dei serbatoi di accumulo*	N° SERBATOI ACCUMOLO	1,00			1,00																																										1,00								3
Sistemi fissi automatici ad estinguenti ad acqua - Sprinkler	Manutenzione della rete di distribuzione e degli ugelli di erogazione dei sistemi Sprinkler, determinato sulla base del numero degli ugelli di erogazione	N° UGGELLI																																																							0
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi	Manutenzione dei Sistemi ad estinguenti gassosi (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinati sulla base del numero di bombole	N° BOMBOLE																																																							0
	Manutenzione dei Sistemi ad estinguenti gassosi (controllo periodico semestrale), determinati sulla base del numero di bombole	N° BOMBOLO																																																							0
	Manutenzione della rete di distribuzione e degli ugelli di erogazione dei sistemi ad estinguenti gassosi, determinato sulla base del numero degli ugelli di erogazione	N° UGELLI																																																							0
Idranti a muro	Manutenzione degli Idranti a muro (sorveglianza mensile, controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di idranti	N° IDRANTI	79,00	7,00	4,00	35,00	16,00																																						15,00				26,00	25,00	1,00			7,00			215
	Manutenzione degli Idranti a muro (controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di idranti	N° IDRANTI																																																							0
Naspi antincendio	Manutenzione dei Naspi antincendio (sorveglianza mensile, controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di naspi	N° NASPI																																																							0
	Manutenzione dei Naspi antincendio (controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di naspi	N° NASPI																																																							0
Idranti soprasuolo e sottosuolo	Manutenzione degli Idranti soprasuolo e sottosuolo (sorveglianza mensile, controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di idranti	N° IDRANTI	5,00																																																					5
	Manutenzione degli Idranti soprasuolo e sottosuolo (controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di idranti	N° IDRANTI																																																							0
Attacchi autopompa VVF	Manutenzione degli Attacchi autopompa VVF (sorveglianza mensile, controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di attacchi autopompa VVF	N° ATTACCHI AUTOPOMPA	2,00																																																					2
	Manutenzione degli Attacchi autopompa VVF (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di attacchi autopompa VVF	N° ATTACCHI AUTOPOMPA																																																							0
Estintori a polvere portatili - Controllo	Manutenzione degli Estintori a polvere portatili (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI	173,00	15,00	15,00	68,00	59,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	2,00	16,00	15,00	9,00	4,00	51,00	22,00	2,00	2,00	2,00	5,00	3,00	2,00	507
	Manutenzione degli Estintori a polvere portatili (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a polvere carrellati - Controllo	Manutenzione degli Estintori a polvere carrellati (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI	1,00																																																					1
	Manutenzione degli Estintori a polvere carrellati (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a base d'acqua o schiuma portatili - Controllo	Manutenzione degli Estintori a base d'acqua o schiuma portatili (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																							0
	Manutenzione degli Estintori a base d'acqua o schiuma portatili (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati - Controllo	Manutenzione egli Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																							0
	Manutenzione egli Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a biossido di carbonio portatili-Controllo	Manutenzione degli Estintori a biossido di carbonio portatili (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI	43,00	2,00	2,00	10,00	5,00																																						4,00		1,00		5,00	5,00				3,00			80
	Manutenzione degli Estintori a biossido di carbonio portatili (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																								0
Estintori a biossido di carbonio carrellati - Controllo	Manutenzione degli Estintori a biossido di carbonio carrellati (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																							0
	Manutenzione degli Estintori a biossido di carbonio carrellati (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori	N° ESTINTORI																																																							0
Centrale di controllo e segnalazione	Manutenzione della Centrale di controllo e segnalazione, determinato sulla base del numero di centrali di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione e di segnalazione allarme incendio	N° CENTRALI	1,00																																																					1
Sistemi fissi automatici di rivelazione d'incendio	Manutenzione dei Sistemi fissi automatici di rivelazione d'incendio, determinato sulla base del numero di rilevatori	N° RILEVATORI	832,00	29,00		54,00	35,00																																									35,00								985
Sistemi fissi automatici di rivelazione di gas	Manutenzione dei sistemi fissi automatici di rivelazione di gas, determinato sulla base del numero di rilevatori	N° RILEVATORI																																																							0
Sistemi di segnalazione d'allarme e di diffusione sonora	Manutenzione dei Sistemi di segnalazione d'allarme e di diffusione sonora, determinato sulla base della superfice lorda dell'immobile	MQ LORLA IMMOBILE	14200,00			5600,00																																										5200,00								25000
Sistemi di evacuazione fumo e calore (SENFC e SEFFC)	Manutenzione dei Sistemi di evacuazione di fumo e calore (SENFC e SEFFC), determinato sulla base del numero di evacuatori	N° EVACUATORI																																																							0
Infissi motorizzati	Manutenzione degli Infissi motorizzati, determinato sulla base del numero di infissi motorizzati	N° INFISSI MOTORIZZATI																																																							0
Sistemi di pressurizzazione d'aria	Manutenzione dei Sistemi di pressurizzazione d'aria, determinato sulla base del numero di pressurizzatori	N° PRESSURIZZATORI																																																							0
Porte tagliafuoco e lungo le vie di esodo (1 o 2 ante)	Manutenzione delle Porte tagliafuoco e lungo le vie di esodo (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di porte	N° PORTE	219,00	38,00	15,00	60,00	21,00																																		2,00	4,00	1,00	31,00	6,00	3,00	3,00	51,00	15,00	1,00	2,00		3,00	5,00		480
	Manutenzione delle Porte tagliafuoco e lungo le vie di esodo (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di porte	N° PORTE																																																							0
Portoni tagliafuoco e lungo le vie di esodo (scorrevoli o girevoli)	Manutenzione dei Portoni tagliafuoco e lungo le vie di esodo (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di portoni	N° PORTONI																																																							0
	Manutenzione dei Portoni tagliafuoco e lungo le vie di esodo (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di portoni	N° PORTONI																																																							0
Sistemi fissi di compartimentazione	Manutenzione di tutti Sistemi fissi di compartimentazione, determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile	MQ LORLA IMMOBILE																																																							0
Impianto di illuminazione di emergenza	Manutenzione dell'Impianto di illuminazione di emergenza, determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile	MQ LORLA IMMOBILE																																																							0
Armadio DPI - Attività a rischio Basso	Manutenzione dell'armadio DPI - Attività a rischio Basso, determinato sulla base del numero di armadi	N° ARMADI																																																							0
Armadio DPI - Attività a rischio Medio	Manutenzione dell'armadio DPI - Attività a rischio Medio, determinato sulla base del numero di armadi	N° ARMADI																																																							0
Armadio DPI - Attività a rischio Alto	Manutenzione dell'armadio DPI - Attività a rischio Alto, determinato sulla base del numero di armadi	N° ARMADI																																																							0
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi - Gruppo bombole - Revisione e collaudo	Revisione e collaudo del gruppo bombole, comprensivo di sostituzione estinguente e sostituzione componentistica, determinato sulla base della capacità in litri delle bombole	LT BOMBOLE																																																							0
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi - Door Fan integrity test	Prova di tenuta locali impianti ad estinguenti gassosi (Door Fan integrity test), determinato sula base del numero di locali protetti	N° LOCALI PROTETTI																																																							0
Tubazioni - Collaudo periodico quinquennale	Collaudo periodico delle tubazioni flessibili e semirigide, determinato sulla base del numero di tubazioni di idranti e naspi	N° TUBAZIONI IDRANTI E NASPI	79,00	7,00	4,00	35,00	16,00																																									26,00	25,00							192
Estintori a polvere portatili - Revisione	Revisione degli Estintori a polvere portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI	173,00	15,00	15,00	68,00	59,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	2,00	16,00	15,00	9,00	4,00	51,00	22,00	1,00	2,00	2,00	5,00	3,00	2,00	506
Estintori a polvere carrellati - Revisione	Revisione degli Estintori a polvere carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI	1,00																																																						1
Estintori a base d'acqua o schiuma portatili - Revisione	Revisione degli Estintori a base d'acqua o schiuma portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati - Revisione	Revisione degli Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a biossido di carbonio portatili - Revisione	Revisione degli Estintori a biossido di carbonio portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI	43,00	2,00	2,00	10,00	5,00																																						4,00		1,00		5,00	5,00				3,00			80
Estintori a biossido di carbonio carrellati - Revisione	Revisione degli Estintori a biossido di carbonio carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a polvere portatili - Collaudo	Collaudo degli Estintori a polvere portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI	173,00	15,00	15,00	68,00	59,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	2,00	16,00	15,00	9,00	4,00	51,00	22,00	1,00	2,00	2,00	5,00	3,00	2,00	506
Estintori a polvere carrellati - Collaudo	Collaudo degli Estintori a polvere carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI	1,00																																																						1
Estintori a base d'acqua o schiuma portatili - Collaudo	Collaudo degli Estintori a base d'acqua o schiuma portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati - Collaudo	Collaudo degli Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI																																																							0
Estintori a biossido di carbonio portatili-Collaudo	Collaudo degli Estintori a biossido di carbonio portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI	43,00	2,00	2,00	10,00	5,00																																						4,00		1,00		5,00	5,00				3,00			80
Estintori a biossido di carbonio carrellati - Collaudo	Collaudo degli Estintori a biossido di carbonio carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica	N° ESTINTORI																																																							0